

嵊州市思远塑纺有限公司（原嵊州市联发塑纺制品厂）建设项目 竣工废水、废气环境保护验收意见

2018年10月13日，嵊州市思远塑纺有限公司根据建设项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行了竣工废水、废气环境保护验收，验收会议分别听取了建设单位嵊州市思远塑纺有限公司关于建设项目竣工环境保护执行情况工作总结、验收监测单位浙江鸿博环境检测有限公司关于项目竣工环境保护验收监测报告的介绍，在现场踏勘基础上，经讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

嵊州市思远塑纺有限公司位于嵊州市长乐镇开元人民路1号。建设项目主要建设内容购置拌和机2台、塑料粉碎机1台、塑料挤出机5台、切割机1台，规模为年产聚氯乙烯、ABS管材、管件等塑料制品50吨。

（二）建设过程及环保审批情况

2005年9月，企业委托浙江省工业环保设计研究院编制了《嵊州市联发塑纺制品厂建设项目环境影响报告表》，于2005年9月17日通过嵊州市环境保护局审批（嵊环审函[2005]057号），审批规模为年产聚氯乙烯、ABS管材、管件等塑料制品50吨。2006年2月，嵊州市联发塑纺制品厂经工商变更为嵊州市思远塑纺有限公司，2006年2月13日嵊州市环保局审核同意企业名称和法人代表实施变更。目前该项目已竣工并投入生产。

（三）投资情况

技改项目实际总投资30万元，其中环保投资4.5万元。

（四）验收范围

验收范围为环评报告表和环评审批文件确定的嵊州市思远塑纺有限公司（原嵊州市联发塑纺制品厂）建设项目配套生产线及环保设施。

二、工程变动情况

本项目实际取消了造粒工序，平面布置有所调整，生产工艺与环评审批基本一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

根据现场勘探，本项目废水主要为冷却水及员工生活污水。冷却水循环使用不外排。生活污水经化粪池预处理后纳入村级污水处理系统，然后转运至污水处理厂处理。

（二）废气

本项目废气主要为挤出成型废气及拌和粉尘。挤出成型废气经等离子净化器处理后 15 米高排气筒高空排放，粉尘用布袋收集处理排放。

四、环境保护设施调试效果

2018 年 6 月 14-15 日，该项目在竣工验收期间的生产负荷符合竣工验收的工况要求，浙江鸿博环境检测有限公司对该建设项目进行了现场监测，编制了验收监测报告。验收监测报告中的主要结果如下：

1、废水

监测结果表明，本项目废水外排水样 pH、化学需氧量、悬浮物、动植物油排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准限值要求，氨氮、总磷排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准限值要求。

2、废气

本项目挤出成型废气经等离子净化器处理后 15 米高排气筒高空排放；粉尘无组织排放。根据监测结果，监测期间，该企业挤出成型废气等离子设施出口氯化氢、非甲烷总烃排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中新建企业排放限值标准；厂界南、西、北侧（厂界东侧邻厂，不便监测）颗粒物、氯化氢、非甲烷总烃的浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中企业边界大气污染物浓度限值标准。

3、排放总量

经核算，本项目污染物年排放总量为 0.026 万吨/年、CODcr 为 0.013 吨/年、氨氮为 0.001 吨/年，均在总量控制范围内：废水排放量为 0.026 万吨/年、CODcr 为 0.026 吨/年、氨氮为 0.004 吨/年。

五、工程建设对环境的影响

根据验收监测报告，项目建设对周边环境影响较小。

六、验收结论


嵊州市思远塑纺有限公司建设项目，在建设中基本执行环保“三同时”规定，验收资料基本齐全，环境保护措施基本落实，监测指标达到排放标准要求，污染物排放总量符合总量控制要求，验收小组原则同意在整改完成后嵊州市思远塑纺有限公司建设项目通过竣工废水、废气环境保护验收。

七、后续要求

- 1、进一步做好雨污分流、清污分流及生活污水定期清运处理工作，加强冷却水循环回用和化粪池、污水管道定期清理和维修，杜绝废水事故性排放。
- 2、进一步加强和完善粉尘、挤出废气的有组织收集和规范化处理，改进有效的集气罩收集方式，提高废气收集和处理效率，加强对废气处理设施的操作运行管理，确保长期稳定达标排放。废气排气筒采样口应规范化设置。
- 3、改善厂容厂貌和，保持环境整洁，进一步完善各项环保管理制度、环保责任制度，做好环保设施的运行与维护，完善污染防治设施的操作规程并上墙，完善相应标识标牌、建立“三废”治理台账。加强企业自行监测工作。
- 4、进一步核实现状与原环评审批的变化情况和补充环评说明。完善验收监测报告、附件、附图等验收有关材料。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单、验收负责人（建设单位）的信息详见验收会议签到单。



嵊州市思远塑纺有限公司

2018年10月13日